
INVESTITOR: O.Š. PODGORA

OBJEKT: UREĐENJE PARKINGA - PODGORA

PREDMET: TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH RADOVA

1. ZEMLJANI RADOVI

<i>Br.</i>	<i>Stavka</i>	<i>Jed. mjera</i>	<i>Količina</i>	<i>Jed. cijena</i>	<i>Iznos</i>
1. 1.	Iskop temelja u materijalu "B" kategorije. Materijal privremeno odložiti na gradilišnu deponiju. Obračun po m ³ iskopanog materijala u sraslom stanju.	m ³	250,00		
1. 2.	Zatrpavanje temelja materijalom iz iskopa.	m ³	250,00		
1. 3.	Izrada i postavljanje drenažnog sloja od sitnozrnatog materijala, prema detalju u prilogu.	m ³	35,00		
1. 4.	Zatrpavanje ostatka zida do potrebne kote materijalom iz iskopa, u slojevima uz obavezno zbijanje svakog sloja.	m ³	20,00		
1. 5.	Postavljanje drenažne cijevi DN200 cijelom dužinom potpornog zida uz obavezno planiranje dna posteljice i obloga cijevi frakcijom 0-4.	m ¹	25,00		

Ukupno:

2. BETONSKI RADOVI

Br.	Stavka	Jed. mjera	Količina	Jed. cijena	Iznos
2. 1.	Doprema i ugradnja betona u temelje i potporni zid, klase C25/30 i dimenzija prema detalju u prilogu. Beton treba ugrađivati strojno sa vibriranjem, te njegovati po tehničkim propisima do potpunog vezivanja. Ovom stavkom obuhvaćeno je šalovanje, nabavka, doprema, ugradnja i njegovanje betona.	m ³	47,00		
2. 2.	Nabavka, doprema i ugradnja betona klase C16/20 na platoe parkirališta prema detalju u prilogu. Debljina betonskog sloja je 10 cm, a obračun se vrši po m ² .	m ²	280,00		

Ukupno:

3. ARMIRAČKI RADOVI

Br.	Stavka	Jed. mjera	Količina	Jed. cijena	Iznos
3. 1.	Nabava, doprema, čišćenje, siječa, preklapanje, savijanje, vezivanje i postavljanje potrebne armature od građevinskog čelika. Količine su aproksimativne, izvedene iz količine betona do okončanog iskaza armature.				
			kg	4.700,00	

Ukupno:

REKAPITULACIJA

1. ZEMLJANI RADOVI

2. BETONSKI RADOVI

3. ARMIRAČKI RADOVI

Ukupno:

PDV 25 %

SVEKUPNO:

Izradio:

Prvenko Bušelić dipl. ing. građ.

DETALJ POTPORNOG ZIDA

MJ 1:20

